KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BALAI TEKNIK SANITASI
Jl Raya Menganti Wiyung No.162 Surabaya Telepon (031)7524149/7525486 Surel balaisanitasi.ck@pu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PA0104/B/Btsa/2026/05

TENTANG

DAFTAR PRODUSEN TERSERTIFIKASI

Sehubungan dengan adanya layanan inspeksi dan sertifikasi IPAL Pabrikasi di Balai Teknik Sanitasi, dengan ini kami sampaikan daftar produsen dan spesifikasi IPALD pabrikasi yang telah tersertifikasi sampai **3 Agustus 2026**. Pada tahun 2026, kami telah merevisi sertifikat IPALD sesuai hasil surveilen kinerja pengolahan berdasarkan regulasi terbaru yaitu **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah untuk air limbah domestik**. Data pelengkap yang tidak dapat dituangkan dalam sertifikat telah dijabarkan pada **summary** yang tidak terpisah dari sertifikat. Daftar produsen yang telah tersertifikasi terlampir pada pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal, 4 Agustus 2026

Kepala Balai Teknik Sanitasi

Yuli Imawati

ISO 37001 CERTIFIED

Balai Teknik Sanitasi berkomitmen menolak segala praktik KKN dan Gratifikasi dalam upaya membangun Zona Integritas untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Lampiran
Surat Pengumuman Kepala Balai Teknik Sanitasi
Nomor : PA0104/B/Btsa/2026/05
Tanggal : 4 Agustus 2026

DAFTAR PRODUSEN IPAL TERSERTIFIKASI

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
2026										
1	PT Graha Ksatria Envirotama	Green Leaf/FRP	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	296 m^3/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	KU0602/B/INSPEKSI-STF/Btsa/2026/01	2026	24 April 2026 - 24 April 2030	x	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - kegiatan fasilitas kesehatan
2	PT Harmony Pilar Sentosa	Bioaga BG KOM 10	*Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)*	6,2 m^3/hari (max. 40 jiwa)/ Vol. 10,22 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	KU0602/B/INSPEKSI-STF/Btsa/2026/02	2026	5 Mei 2026 - 5 Mei 2030	x	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi
3	PT Reckat Composites Delmima	Reckat	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	60 m^3/hari / Vol. 61,72 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	KU0602/B/INSPEKSI-STF/Btsa/2026/03	2026	9 Juni 2026 - 9 Juni 2030	x	Memenuhi untuk dibuang ke media air
4	PT Susti Sarana Mandiri	Sanfab	*Polyethylene (PE)* dan Fiber Reinforced Plastic (FRP)	2 x 4,5 m^3/hari (Maksimal 94 jiwa)	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	KU0602/B/INSPEKSI-STF/Btsa/2026/04	2026	13 Juli 2026 - 13 Juli 2030	x	Memenuhi untuk dibuang ke media air

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
5	PT Mega Fiber Indonesia	BIOTROP/BP-08	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,92 m3/hari (Maksimal 7 jiwa)	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	KU0602/B/INSPEKSI-STF/Btsa/2026/05	2026	3 Agustus 2026 - 3 Agustus 2030	-	- Memenuhi untuk: dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian
2025										
1	PT Rototama Berlianplast	TAFF/ SP – 05 series	*Polyethylene* (PE)	0,32 m^3/hari (max. 4 orang)/ Vol tangki: 1,03 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025/R2	2025	17 Juli 2026 – 19 Februari 2029	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
2	CV Bima Reksa	Toya Water & Composite 0,8	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,18 m^3/hari (max. 6 orang)/ Vol tangki: 1,155 m^3	Terpisah (*Black water*)	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025/R2	2025	3 Agustus 2026 – 7 Maret 2029	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
3	CV Sinar Infinity Fibertech	BIOSIFT FRP 0,8	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,578 m^3/hari (max. 5 orang)/ Vol tangki: 0,8 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	2 Juni 2025 – 2 Juni 2029	Memenuhi	-
4	PT Induro Internasional	Biofil/ BF - 03	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,12 m^3/hari (max. 4 orang)/ Vol tangki: 0,83 m^3	Terpisah (*Black water*)	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025/R2	2025	17 Juli 2026 – 10 Juni 2029	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
5	PT Harapan Jaya Multi Bisnis	Two Horse's/FRP	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	23 m^3/hari (max. 200 orang)/ Vol tangki: 26,47 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025/R2	2025	17 Juli 2026 – 17 Juni 2029	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air
6	PT Biovisi Jaya Pratama	Biovisi/BV 1000	*Polyethylene* (PE)	0,15 m^3/hari (max. 5 orang)/ Vol tangki: 1,04 m^3	Terpisah (*Black water*)	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	15 September 2025 – 15 September 2029	Memenuhi	-
2024										
1	PT. Sekawan Anugrah Cipta Alam	Biosaca/ BS09	*Polyethylene* (PE)	0,12 m^3/hari (max. 6 jiwa) / Vol tangki: 0,91 m^3	Terpisah (*Black water*)	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R3	2024	17 Juli 2026 – 21 Juni 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air
2	PT. Fal Jaya Abadi	Biofal/ TSP 1	*Polyethylene* (PE)	0,7 m^3/hari (max. 5 jiwa)/ Vol tangki: 0,98 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 – 12 Juli 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
3	PT Mitra Prima Enviro	ECOKENN/ Eco STP 5	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	5 m^3/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2028	Memenuhi	-

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
4	PT Induro Internasional	Biofil (500)	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,09 m^3/hari (max. 3 jiwa)/ Vol tangki: 0,51 m^3	Terpisah (*Black water*)	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 – 7 Agustus 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian
5	PT Induro Internasional	Biofil (800)	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,12 m^3/hari(max 4 jiwa)/ Vol tangki: 0,74 m^3	Terpisah (*Black water*)	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 – 7 Agustus 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian
6	PT Surya Utama Fibertek	Biorich	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	4,2 m^3/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 – 7 Agustus 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan - kegiatan fasilitas kesehatan
7	PT Harmony Pilar Sentosa	Bioaga/BG06	*Polyethylene* (PE)	0,20 m^3/hari (max. 5 jiwa)/ Vol tangki: 0,94 m^3	Terpisah (*Black water*)	07/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 – 23 Agustus 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian
8	PT Laju Luas Indonesia	Biofilm/ MD-5J	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,32 m3/hari (max. 8	Terpisah (*Black water*)	08/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 - 20	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
				orang)/Vol tangki: 0,91 m3				September 2028		
9	PT Biovisi Jaya Pratama	Biovisi/BV800	*Polyethylene* (PE)	0,12 m^3/hari (max. 4 jiwa)/ Vol tangki: 0,81 m^3	Terpisah (*Black water*)	09/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	2 Oktober 2024 – 2 Oktober 2028	Memenuhi	-
10	PT. Biosant Tirta Lestari	Biosant	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	30 m^3/hari (max. 500 orang)/ Vol tangki: 29,49 m3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	10/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R2	2024	17 Juli 2026 - 11 November 2028	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air
2023										
1	PT. Biovisi Jaya Pratama	Biovisi BV 1600	*Polyethylene* (PE)	0,19 m^3/hari (max 4 jiwa)/ Vol tangki: 0,8 m3 x 2 tangki	Terpisah (*Black water*)	001/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R1	2023	27 Agustus 2024 – 27 Februari 2027	Memenuhi	-
2	PT. Utama Cipta Tata Asri		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP) dan PVC	3 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	002/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R2	2023	17 Juli 2026 – 18 April 2027	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan - kegiatan fasilitas kesehatan
3	CV. Sinar Infinity Fibertech		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	10 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	003/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023	2023	14 Mei 2023 –14 Mei 2027	Memenuhi	-
4	CV. Putra Andalan Marine		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,8 m^3/hari	Terpisah (*Black water*)	004/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023	2023	11 Agustus 2023 – 11 Agustus 2027	Memenuhi	-

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
5	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 1	*High Density Polyethylene* (HDPE)	0,17 m^3/hari (max. 7 jiwa)/ Vol tangki: 0,75 m3	Terpisah (*Black water*)	005/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R3	2023	17 Juli 2026 – 25 Agustus 2027	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
6	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 0,8	*High Density Polyethylene* (HDPE)	0,12 m^3/hari (max. 5 jiwa)/ Vol tangki: 1,02 m3	Terpisah (*Black water*)	006/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R3	2023	17 Juli 2026 – 28 Agustus 2027	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
7	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 0,6	*High Density Polyethylene* (HDPE)	0,10 m^3/hari (max. 4 jiwa)/ Vol tangki: 1,22 m3	Terpisah (*Black water*)	007/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R3	2023	17 Juli 2026 – 28 Agustus 2027	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian - diresapkan
2022										
1	PT. Fal Jaya Abadi	Biofal/ TS-1	*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	0,56 m^3/hari (max. 7 jiwa)/ Vol. tangki: 3,28 m3	Terpisah (*Black water*)	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	22 Juli 2024 – 12 Juli 2026	Memenuhi	-
2	PT. Susti Sarana Mandiri	Sanfab/ST 800	*Polyethylene* (PE)	0,8 m^3	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R2	2022	17 Juli 2026 – 19 Agustus 2026	Memenuhi	Memenuhi untuk dibuang ke media air

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	Jenis Influen	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Baku Mutu	
									Permen LHK 68/2016	Permen LH/BPLH 11/2025
3	PT. Susti Sarana Mandiri		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	50 KK	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	19 Agustus 2022 – 19 Agustus 2026	Memenuhi	-
4	CV. Bima Reksa		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	30 m³/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022	2022	21 September 2022 – 21 September 2026	Memenuhi	-
5	PT. Asahi Fiberglass		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	50 m³/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	17Juli 2026 – 9 Desember 2026	Memenuhi	-
6	PT. Jagad Sanitasi Indonesia		*Fiber Reinforced Plastic* (FRP)	25 m³/hari	Tercampur (*Grey water* dan *Black water*)	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	17 Juli 2026 – 23 Desember 2026	Memenuhi	Memenuhi untuk: - dibuang ke media air - dibuang ke drainase/irigasi - dimanfaatkan untuk penyiraman/pencucian

Keterangan:

- **Tanda (x)** : Tidak dilakukan penyandingan dengan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016** karena ketentuan tersebut telah digantikan oleh **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025**.
- **Tanda (-)** : Sedang dalam proses **surveilen kinerja pengolahan** untuk verifikasi pemenuhan baku mutu sesuai **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025**.

Kepala Balai Teknik Sanitasi

Yuli Imawati