



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BALAI TEKNIK SANITASI
Jalan Raya Menganti Wiyung-Surabaya Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya. 60228 Telp. (031) 7524149/752486

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PENG/Btsa/2025

TENTANG

DAFTAR PRODUSEN TERSERTIFIKASI

Sehubungan dengan adanya layanan inspeksi dan sertifikasi IPAL Pabrikasi di Balai Teknik Sanitasi, dengan ini kami sampaikan terkait produsen dan spesifikasi IPALD pabrikasi yang telah tersertifikasi sampai 15 September 2025. Pada tahun 2024, kami telah merevisi sertifikat IPALD individu yang dikeluarkan tahun 2024 yang dilengkapi dengan kapasitas pengolahan ($m^3/hari$), volume tangki (m^3), jumlah pengguna (jiwa), dan lama pengurusan lumpur (tahun). Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan spesifikasi yang jelas untuk setiap tangki yang telah tersertifikasi. Data pelengkap yang tidak dapat dituangkan dalam sertifikat telah dijabarkan pada summary yang tidak terpisah dari sertifikat. Daftar produsen yang telah tersertifikasi terlampir pada pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal, 15 September 2025

Kepala Balai Teknik Sanitasi


Yuli Imawati, S.T., M.T.
NIP. 197507162005022001

Lampiran I
 Surat Kepala Balai Teknik Sanitasi
 Nomor : 01/PENG/Btsa/2025
 Tanggal : 15 September 2025

DAFTAR PRODUSEN IPAL TERSERTIFIKASI

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Oleh
2025								
1	PT Rototama Berlianplast	TAFF/ SP – 05 series	Polyethylene (PE)	0,32 m ³ /hari (max. 4 orang) Vol tangki: 1,03 m ³	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	19 Februari 2025 – 19 Februari 2029	BTS
2	CV Bima Reksa	Toya Water & Composite 0,8	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,18 m ³ /hari (max. 6 orang) Vol tangki: 1,155 m ³	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	7 Maret 2025 – 7 Maret 2029	BTS
3	CV Sinar Infinity Fibertech	BIOSIFT FRP 0,8	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,578 m ³ /hari (max. 5 orang) Vol tangki: 0,8 m ³	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	2 Juni 2025 – 2 Juni 2029	BTS
4	PT Induro Internasional	Biofil/ BF - 03	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,12 m ³ /hari (max. 4 orang) Vol tangki: 0,83 m ³	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	10 Juni 2025 – 10 Juni 2029	BTS
5	PT Harapan Jaya Multi Bisnis	Two Horse's/FRP	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	23 m ³ /hari (max. 200 orang) Vol tangki: 26,47 m ³	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	17 Juni 2025 – 17 Juni 2029	BTS
6	PT Biovisi Jaya Pratama	Biovisi/BV 1000	Polyethylene (PE)	0,18 m ³ /hari (max. 6 orang) Vol tangki: 1,04 m ³	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2025	2025	15 September 2025 – 15 September 2029	BTS
2024								
1	PT. Sekawan Anugrah Cipta Alam	Biosaca/ BS09	Polyethylene (PE)	0,12 m ³ /hari (max. 6 jiwa) / Vol tangki: 0,91 m ³	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024/R1	2024	9 September 2024 – 21 Juni 2028	BTS
2	PT. Fal Jaya Abadi	Biofal/ TSP 1	Polyethylene (PE)	0,7 m ³ /hari (max. 5 jiwa) Vol tangki: 0,98 m ³	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	12 Juli 2024 – 12 Juli 2028	BTS
3	PT Mitra Prima Enviro	ECOKENN/ Eco STP 5	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	5 m ³ /hari	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2028	BTS

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Oleh
4	PT Induro Internasional	Biofil (500)	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,09 m ³ /hari (max. 3 jiwa) Vol tangki: 0,51 m ³	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2028	BTS
5	PT Induro Internasional	Biofil (800)	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,12 m ³ /hari(max 4 jiwa) Vol tangki: 0,74 m ³	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2028	BTS
6	PT Surya Utama Fibertek	Biorich	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	4,2 m ³ /hari	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2028	BTS
7	PT Harmony Pilar Sentosa	Bioaga/BG06	Polyethylene (PE)	0,20 m ³ /hari (max. 5 jiwa) Vol tangki: 0,94 m ³	07/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	23 Agustus 2024 – 23 Agustus 2028	BTS
8	PT Laju Luas Indonesia	Biofilm/ MD-5J	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,32 m ³ /hari (max. 8 orang) Vol tangki: 0,91 m ³	08/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	20 September 2024 - 20 September 2028	BTS
9	PT Biovisi Jaya Pratama	Biovisi/BV800	Polyethylene (PE)	0,12 m ³ /hari (max. 4 jiwa) Vol tangki: 0,81 m ³	09/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	2 Oktober 2024 – 2 Oktober 2028	BTS
10	PT. Biosant Tirta Lestari	Biosant	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	30 m ³ /hari (max. 500 orang) Vol tangki: 29,49 m ³	10/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2024	2024	11 November 2024 - 11 November 2028	BTS
2023								
1	PT. Biovisi Jaya Pratama	Biovisi BV 1600	Polyethylene (PE)	0,19 m ³ /hari (max 4 jiwa) Vol tangki: 0,8 m ³ x 2 tangki	001/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R1	2023	27 Agustus 2024 – 27 Februari 2027	BTS
2	PT. Utama Cipta Tata Asri		Fiber Reinforced Plastic (FRP) dan PVC	3 m ³	002/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023	2023	18 April 2023 – 18 April 2027	BTS
3	CV. Sinar Infinity Fibertech		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	10 m ³	003/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023	2023	14 Mei 2023 – 14 Mei 2027	BTS
4	CV. Putra Andalan Marine		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,8 m ³ /hari	004/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023	2023	11 Agustus 2023 – 11 Agustus 2027	BTS
5	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 1	High Density Polyethylene (HDPE)	0,17 m ³ /hari (max. 7 jiwa) Vol tangki: 0,75 m ³	005/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R2	2023	22 Juli 2024 – 25 Agustus 2027	BTS

No.	Nama perusahaan	Merk/ Type	Bahan/ Konstruksi	Kapasitas	No. Sertifikat	Tahun	Masa Berlaku	Oleh
6	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 0,8	High Density Polyethylene (HDPE)	0,12 m ³ /hari (max. 5 jiwa) Vol tangki: 1,02 m ³	006/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R2	2023	22 Juli 2024 – 28 Agustus 2027	BTS
7	PT. Cahaya Mas Cemerlang	Fastpec/ 0,6	High Density Polyethylene (HDPE)	0,10 m ³ /hari (max. 4 jiwa) Vol tangki: 1,22 m ³	007/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2023/R2	2023	22 Juli 2024 – 28 Agustus 2027	BTS
2022								
1	PT. Fal Jaya Abadi	Biofal/ TS-1	Fiber Reinforced Plastic (FRP)	0,56 m ³ /hari (max. 7 jiwa) Vol. tangki: 3,28 m ³	01/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	22 Juli 2024 – 12 Juli 2026	BTS
2	PT. Susti Sarana Mandiri	Sanfab/ST 800	Polyethylene (PE)	0,8 m ³	02/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	25 Agustus 2025 – 19 Agustus 2026	BTS
3	PT. Susti Sarana Mandiri		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	50 KK	03/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022/R1	2022	19 Agustus 2022 – 19 Agustus 2026	BTS
4	CV. Bima Reksa		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	30 m ³ /hari	04/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022	2022	21 September 2022 – 21 September 2026	BTS
5	PT. Asahi Fiberglass		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	50 m ³ /hari	05/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022	2022	9 Desember 2022 – 9 Desember 2026	BTS
6	PT. Jagad Sanitasi Indonesia		Fiber Reinforced Plastic (FRP)	25 m ³ /hari	06/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2022	2022	23 Desember 2022 – 23 Desember 2026	BTS
2021								
1	PT. Cahaya Mas Cemerlang		Baja dilapis Fiber Reinforced Plastic (FRP)	80 m ³ /hari	001/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2021	2021	2 November 2021 – 2 November 2025	BTS
2	PT. Rototama Berlianplast	TAFF/RB 1200	Polyethylene (PE)	0,096 m ³ /hari (max. 4 jiwa) Vol tangki: 1,26 m ³	002/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2021/R1	2021	7 Agustus 2024 – 15 November 2025	BTS
3	PT. Jagad Sanitasi Indonesia		Baja dilapis Fiber Reinforced Plastic (FRP)	3 x 100 m ³ /hari	003/STF/INSPEKSI-BTS/Ch/2021	2021	23 Desember 2021 – 23 Desember 2025	BTS